

Kosztorys ofertowy:				
Lp.	Rodzaj robót	Klatka I	Klatka II	Klatka III
1.	Wymiana podbitki na daszku przy wejściu do wiatrołapu, malowanie słupów			
2.	Wymiana okna w wiatrołapie na okno rozwierno- uchylne PVC dwuszybowe			
3.	Wymiana drzwi zewnętrznych z ościeżnicą (aluminium ciepłe, górny panel przeszklony z samozamykaczem)		X	X
4.	Wymiana drugich drzwi wiatrołapu szer. norm. (aluminium ciepłe, górny panel przeszklony z samozamykaczem) obejmująca zamurowanie pozostałego otworu			
5.	Wymiana drzwi do piwnicy z ościeżnicą na metalowe pełne (kolor do uzgodnienia z mieszkańcami), dostarczenie po jednym kluczu na mieszkanie			
6.	Wymiana grzejników, malowanie rur instalacji c.o.			
7.	Wymiana drzwiczek do szachtu			
8.	Demontaż wyłączników oświetlenia klatki schodowej			
9.	Wymiana przycisków dzwonek z ewentualną przeróbką na podtynkowe			
10.	Wyrównanie czoła oraz policzka stopni schodowych			
11.	Przeniesienie mocowania balustrad do policzków biegów schodowych z uwzględnieniem normatywnej wysokości oraz przerobieniem barierki do pierwszego spocznika na mocowaną do ściany			
12.	Wymiana domofonów na cyfrowe (kasety aparaty) z wykorzystaniem istniejącej instalacji, dostarczenie po 1 kluczu oraz 2 breloki na mieszkanie			
13.	Wymiana przesuwnej osłony wyłazu na dach z malowaniem drabinki	X		X
14.	Umocowanie widocznych przewodów instalacji w korytkach			
15.	Równanie ścian i sufitów klatki schodowej , wiatrołapu (uwzględnić wykonanie sufitu z GK bądź technologii zamienniej), zejścia do piwnicy, z uwzględnieniem kątowników oraz skuciem istniejącego cokołu)			
16.	Gruntowanie, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów klatki schodowej, wiatrołapu, zejścia do piwnicy farbą lateksową (kolor do uzgodnienia z mieszkańcami), na wysokość lamperii (1,50 m) malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnym			
17.	Malowanie balustrady klatki schodowej, zejścia do piwnicy (kolor do uzgodnienia z mieszkańcami), wymiana pochwytu			
18.	Wykonanie nawierzchni biegów schodowych (stopnie, podstopnice), podestów, wiatrołapu, zejścia do piwnicy antypoślizgowym gresem (kolorystyka do uzgodnienia z mieszkańcami)			
19.	Wymiana tablii informacyjnej na korkową			
Razem netto				
Razem netto Klatka I + Klatka II + Klatka III				
VAT				
Razem brutto				